

BILL OF QUANTITY (BOQ)

INSTANSI : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 PROGRAM : PENYELENGGARAAN JALAN
 KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA
 SUB KEGIATAN : REHABILITASI JALAN
 PEKERJAAN : PENINGKATAN JL. GUNUNG LINGAI GG. BARU 3 RT. 09 KEL. GUNUNG LINGAI KEC. SUNGAI PINANG

NO.	URAIAN	SATUAN	PERKIRAAN Kuantitas	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMAH HARGA (Rp.)
a	b	c	d	e	f = (d x e)
I	DIVISI 1. PEKERJAAN PENDAHULUAN				
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	Ls	1,00		
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 <i>(masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)</i>					
II	DIVISI 2. SISTEM MANAJEMEN KESELEMATAN KONSTRUKSI (SMKK)				
	Management dan Keselamatan Lalu lintas				
2.1	Penyiapan RKK				
	- Pembuatan Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi	Set	1,00		
2.2	Sosialisasi dan Promosi dan Pelatihan				
	- Banner K3	Bh	1,00		
2.3	Alat Pelindung Kerja (APK) dan Alat Pelindung Diri (APD)				
	- Topi Pelindung (Safety Helmet)	Bh	5,00		
	- Sarung Tangan (Safety Gloves)	Bh	5,00		
	- Sepatu Keselamatan (Safety Shoes)	Bh	5,00		
	- Rompi Keselamatan (Safety Vest)	Bh	5,00		
2.4	Personel Keselamatan Konstruksi				
	- Petugas Pengatur Lalu Lintas	Org	1,00		
2.5	Fasilitas Sarana Kesehatan				
	- Kotak P3K	Bh	1,00		
2.6	Rambu - rambu terdiri atas				
	- Rambu batas kecepatan	Bh	2,00		
	- Rambu Peringatan dengan kata-kata	Bh	2,00		
	- Rambu peringatan pekerjaan di jalan	Bh	2,00		
	- Tongkat pengatur lalu lintas	Bh	2,00		
	- Peralatan komunikasi dan lainnya	Bh	2,00		
2.7	Lain - Lain Terkait Pengendalian Risiko K3				
	- Bendera K3	Bh	1,00		
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2 <i>(masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)</i>					
III	DIVISI 4. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK				
4.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	M ²	334,60		
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 4 <i>(masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)</i>					
IV	DIVISI 6. PERKERASAN PERBUTIR				
6.3.(1a)	Perkerasan Beton Semen Fc' 20 Mpa	M ³	66,92		
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6 <i>(masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)</i>					